

## Потенциальный покупатель

ТОО «TAS concrete» рад предложить выгодное предложение по продаже готового и работающего завода по производству железобетонных изделий (брусчатка, бордюр, поребрик, пескоблок).

### О заводе

Наш завод расположен в городе Кентау на специальной экономической зоны «TURAN» и занимает площадь 865 кв.м, на которой размещен современный производственный цех.

### Технологическое оснащение

№	Наименование	Тех.описание	Кол-во	Цена, тг. (закуп)	Цена, тг. (продажа)
1	 <p>Вибропресс на пневмоподушках</p>	<p><u>4 вибродвигателя</u>  <u>Частота вибрации:</u> 0-60 гц  <u>Форма вибрации:</u> вибрация платформы  <u>Режим формования:</u> загрузка автоматически,вибрационное формование  <u>Размер поддона:</u> 1100*900 мм  <u>Цикл формования:</u> 15-20 с.  <u>Общая мощность:</u> 44 квт  <u>Сила вибрации:</u> 100 кН  <u>Общая масса:</u> 12 т.  <u>Габаритные размеры:</u> 935*232*295 см  <u>Метод деформирования:</u> гидравлический, вибрационный  <u>Применяемые продукты:</u> блоки бетонные пустотелые, твердые блоки, брусчатка, блокирующие блоки, бордюрный камень, цветная брусчатка и т. Д.</p>	1	<del>37 500 000</del>	36 000 000
2	 <p>Оборудование для второго слоя</p>	Для изготовления цветных продуктов	1		
3	 <p>Штабелер</p>	Используется для сбора готовых поддонов с изделиями в несколько рядов в высоту	1		

4	<p>Ленточный конвейер</p> 	Ленточный конвейер длина 6 метров	3		
5	<p>Смеситель</p> 	Смеситель планетарного типа для 2 слоя. Загрузочная масса: 350 кг.	3		
6	<p>Технологические поддоны (усиленные)</p> 	Усиленные технологические поддоны с металлическими вставками толщиной 2 мм Размер: Fiberglass 1100*900*40 мм	160		
7	<p>Вибропресс Рифей-Удар</p> 	Производительность 340 блоков в час / 28 м <sup>2</sup> /час тротуарной плитки Можно производить дорожные бордюры до 800 мм длины Зона формования 400x800 мм, высота 50-230мм Полуавтоматическое управление, нет ручного труда Не требует высокой квалификации персонала	1	<del>16 500 000</del>	12 000 000
8	<p>Смеситель с конвейерной лентой</p> 	Смеситель с конвейерной лентой Загрузочная масса: 350 кг. В комплекте: дозатор на 3 инертных материала - 1шт., дозатор воды - 1шт.	1		
9	<p>Бункер с конвейерной лентой</p> 	Бункер для инертных материалов с конвейерной лентой объемом 10 м <sup>3</sup>	1		
10	<p>Шнек для цемента</p> 	Шнек для цемента. В комплекте: насосная станция - 1шт., компрессорная станция - 1шт.	1		
11	<p>Технологические поддоны</p> 	Поддоны технологические для вибропрессов 900*450 мм	1000	<del>6 000 000</del>	4 500 000

12	Металлические стеллажи	Металлические стеллажи	1	<del>2 000 000</del>	1 500 000
13	 Кара ZOOMLION	Кара дизельная на 3 тонны	1	<del>7 500 000</del>	5 000 000
14	Беспроводная охранная сигнализация AJAX	Хаб с поддержкой фотоверификации и двумя SIM-картами (2G) Hub 2 (2G) Jeweller - 1шт. Беспроводная сирена - 1шт. Датчик движения с фотофиксацией - 2 шт. Датчик движения - 9шт. Монтажные работы	1	<del>600 000</del>	400 000
15	Онлайн видеонаблюдение EZVIZ,	ПТЗ камера IPC675LFW-AX4DUPKC-VG - 4шт IP камера w IPC2124LB-SF28-A - 7шт. Жесткий диск Uniview WD61PURX - 1шт Коммутатор ПОЕ Wi-Tek WI-SG108 - 1шт. Монтажные работы	1	<del>950 000</del>	800 000
16	Офисная мебель, Металлический шкаф для раздевалок	Офисная мебель, Металлический шкаф для раздевалок	1	<del>500 000</del>	400 000
17	Пуско-наладочные работы	Запуск завода и тестирование продукции	1	<del>15 000 000</del>	0
<b>ЦЕНА ПРОДАЖИ</b>				<del>86 550 000</del>	<b>59 000 000</b>

### Производственная мощность:

Наш завод способен производить широкий ассортимент продукции, включая бордюры, поребрики и брусчатку, с высокой эффективностью благодаря современному оборудованию.

Тип продукции	Размер (мм)	Период формования	За 1 цикл	За 1 час	За 8 часов
Бордюр / Поребрик	1000×150×300	15–20 с	4 шт.	720–960 шт.	5760–7680 шт.
	1000×180×300	15–20 с	4 шт.	720–960 шт.	5760–7680 шт.
	1000×80×200	15–20 с	8 шт.	1440–1920 шт.	11520–15360 шт.
Брусчатка	200×100×60	20–25 с	31 шт.	4464–6480 шт.	35712–51840шт.

### Наш завод, предлагаемый к продаже, полностью готов к эксплуатации.

В процессе пуско-наладочных работ, на которые было затрачено 15 000 000 тенге, проведены следующие мероприятия, и в стоимость цены продажи не включен:

- 1. Подготовительные работы фундамента:** заливка фундамента.
- 2. Электромонтажные работы:** восстановление линий электропередачи, ремонт трансформатора, восстановление линейной защиты 6 кВ и подстанций

110кВ. Все электрические сети и оборудование подключены и проверены, что обеспечивает стабильную работу производственных линий.

**3. Выработка продукции:** Пробная партия прошла тестирование и полностью соответствует требованиям утверждённых технологий. Результаты проверки подтверждают её готовность к немедленной эксплуатации.

**Будем рады обсудить детали и ответить на все ваши вопросы по данному предложению.**

**Единственный учредитель  
ТОО «TAS concrete»  
Өмірзақ Нұрлан Ғалымжанұлы**